

جمعية المهندسين المصريين

تأسست في ٣ ديسمبر سنة ١٩٢٠

محاضرة

حضرة حسين بك سري

« ترميمات قنطرة وهويس سرياقوس »

سنة ١٩٢١ — ١٩٢٢

أقيمت بجمعية المهندسين المصرية

في ١٧ نوفمبر سنة ١٩٢٢

تنشر الجمعية على أعضائها هذه الصحائف للنقد وكل
تقد يصل الجمعية يجب ان يكتب بوضوح وترفق به
الرسومات اللازمة بالخط الاسود (شبنى)

مطبعة ابى الزهرى بجوار دار الكتب القديمية
لصاحبها عثمان نهى

الجمعية ليست مسؤولة عما جاء بهذه الصفحات من
البيان والآراء

ESEN-CPS-BK-0000000410-ESE

00426490

محاضرة

﴿ حضره حسين بك سري ﴾

في

رميات قنطرة وهويس سرياقوس

سنة ١٩٢١ و ١٩٢٢

حضرات الاخوان

سأشرح لكم في محاضرتي هذه الماخص الاعمال التي أجراها
تفتيش رى اول تحت ادارتي وغرضي من ذلك ان اضع أمامكم
النتائج العملية التي استخرجتها والصعوبات التي قابلتها راجيا ان ينفع
ذلك من يقوم منكم بمثل هذا العمل البسيط في حد ذاته والذي
يمكن تطبيق ما فيه على كثير من اعمال البناء في فروع الري

بنيت القناطر والاهوسة على التربة الاسماعيلية في مدة حكم
المغفور له الخديوي اسماعيل باشا وقام المرحوم عرابي باشا زمنا طويلا
بوظيفة مأمور تشييلات اعمال البناء وتم بناء وهويس وقنطرة سرياقوس

حوالي سنة ١٨٧٠

قام بتصميم هذه القناطر والاهوسة مهندسون فرنسيون غير اننا
لم نعثر في محفوظات الوزارة سوى على رسم تصميمي كان يراد تطبيقه

على بناء قنطرة الفهم بشبرا المستعملة حاليا كجسر للسكة الزراعية وعلى قنطرة سرياقوس وققطرة بليس ولم يبين هذا الرسم اهم ما كنا نتوق لمعرفته الا وهو طول الفرش

كان التصرف المار بهذه القناطر غير كاف في الماضي اذ انه يوجد بقنطرة سرياقوس فتحتان مسدودتان بحائطين في اسفلهما بوابتان بكل منهما فتحتان 0.85×0.32 متر فكان مسطح مرور الماء

٤ بوابات \times فتحات $\times 0.85 \times 0.32 = 0.43$ متر مسطح
فالمرور التصرف اللازم كانت تعرض القنطرة لفرق توازن هائل
لعدة طويلة حيث ان التصرف الحالي اثناء الفيضان هو ٨٠ متر مكعبا
في الثانية ولذا بنيت قنطرة مساعدة في سنة ١٩٠١ — ١٩٠٣ وبنى
فهم جديد بشبرا عند ظهور اختلال القديم في سنة ١٩٠٠ — ١٩٠٣
وبنيت قنطرة مساعدة في بليس سنة ١٩١٢

الاسباب التي دعت الى ترميم سنة ١٩٢١

اولا — ظهرت شروخ في الحائط الغربى للهويس سنة ١٩١٥
وازداد عدد الشروخ على توالى الايام واتسع شرخ هذا الحائط حتي
ان المياه كانت تمر منه في سنة ١٩٢٠ كلما الى الهويس
ثانيا — اظهر الجس حفرة في فرش القنطرة الخلفى سنة ١٩١٩
واتسعت الحفرة تدريجيا حتي بلغ مسطحها 4.50 متر $\times 3.40$ متر

سنة ١٩٢٠

ثالثاً — حصل نحر فى فرش الهويس حتي ان جزءا كبيرا من الطوب على سيفه زال تماما

رابعاً — تشققت الحوائط الساندة خلف القنطرة وخلف الهويس ومالت كثيرا الى جهة المياه

خامساً — مال حائطي الهويس الى جهة المياه وبلغ اقصى الميل ٣ سنتيمترات فى ارتفاع ٩ متر

فخشية مما حصل فى قنطرة الفم الذى اضطر التفتيش الى بناء غيرها قرر اجراء بعض الترميمات الضرورية فى يناير سنة ١٩٢١

مختصر عن ترميمات سنة ١٩٢١

عملت سدود فى الامام والخلف ونزحت المياه بطلمبتين ٨ على ٦

و ٨ على ٨ واستمر نزح المياه طول مدة العمل لكثرة العيون المائية

وقد ظهر عند تجفيف القنطرة ان طول فرشها الخلفي ثمانية أمتار

فقط وان طول البغلة ١٥٤٠ متر وان متوسط سمك الفرش ٢٥٠

متر وطول الفرش الامامى ٦ متر تقريبا فيكون الطول

$$٢٥٠ + ٦ + ١٥٤٠ + ٨ + ٢٥٠ = ٣٤٤٠ \text{ متر}$$

وظهرت ضخامة البناء الذى بنى لغرضين

أولاً — مرور التصريف الصيفى ينسوب منخفض جدا اذ ان

القناطر الخيرية لم تكن في ذلك الوقت مؤدية الغرض الذي بنيت من أجله تماما ولم تكن قد بنيت بعدُ السدود العاطسة

ثانياً — مقاومة قرق التوازن كله اثناء الفيضان في حالة ما اذا عجزت قنطرة الفم عن الحجز المطلوب منها كما حصل فعلاً .

ووجدت احجار ملتاة في القاع خلف الفرش مباشرة وممتدة الى نهاية حايط الهويس ووجدت حفر تحت الفرش الخلفى اوطى من المنسوب المتوسط بمقدار يتراوح بين نصف متر ومتر

ونظرا لضيق الوقت اكتفي اثناء الجفاف بعمل حفر مخترقه فرش القنطرة والهويس لصب الاسمنت السائل وعمات هذه الحفر في الفرش الخلفى للقنطرة وفي فرش الهويس تجاه الشرخ الكبير للحائط وفي نهايته الخلفية ووضعت فيها مواسير قطر ١٠ ر . متر وغطيت بطرايش حديدية ثم اطلقت المياه ولم تجر عملية صب الاسمنت الا ما بين ٢ و ١٠ مارس وما بين ٢٠ و ٢٨ منه تحت ضغط مائى ٣٥٠ متر وقد استعمل في ذلك ٢٣ طنا من الاسمنت .

ولقد شوهد عند عمل الحفر ان سابقة منسوب فرش القنطرة وفرش الهويس (٩٣٠) وان سمكه الاصلى ثلاثة امتار اى ان الفرش سبق وضعه على منسوب (٦٣٠) مع ان منسوب ارض الزراعة المجاورة (١٥٠٠)

وقد قام التفتيش ببعض ترميمات صغيرة خلاف ذلك وكانت
كلفة العمل الاجمالية ١٩٢١ جنيه مصرى بخمسة مئتين و٣٥٥ ج م
قيمة ماتساويه الادوات المتبقية باعتبار ان العمل لم يستهلك من قيمتها
سوى ٣٠٪ فيكون صافى المنصرف ١٥٦٦ جنيه مصرى
ترميمات نهاية سنة ١٩٢١ ومبدأ سنة ١٩٢٢

اظهر الكشف الذي عمل فى يناير سنة ١٩٢١ ضرورة عمل
ترميمات كبيرة للقنطرة والهويس وتقويتيهما خصوصا بعد ان تقر مشروع
اعطاء منطقة الاميرية ريا صيفيا من الطامبات مما يستدعي حفظ منسوب
على امام سرباقوس لقللة كفاءة الطامبات وبالتبعيه زيادة فرق التوازن
على القنطرة فى الصيف . وقد شاهدنا ان شروخ البناء استمرت قليلا
فى الاتساع ولو انها لم تزد عددا فتقرر مبدئيا عمل ما يأتى : —

- ١ اطالة فرش القنطرة وتعليقه على حساب فرق التوازن ٣٠٠ متر
- ٢ عمل ٤٠ حفرة اضافية لصب الاسمنت لتقوية الاساسات
- ٣ هدم الحائط الساند خلف القنطرة واعادة بناء
- ٤ رفع البوابات الحديدية التى من الطراز القديم والتي تهدأت
من عدم الاستعمال والاستعاضة عنها باخشاب غما الى أن يوصى على
بوابات جديدة .

٥ بناء عتب تحت موضع البوابات الجديدة لتقليل ارتعاعها

- ٦ توسيع طريق المياه بهدم جزء من الحوائط السادة
 - ٧ عمل دروندات في الخلف
 - ٨ عمل تكسية عند نهاية الفرش الجديد بطول عشرة أمتار
 - ٩ إنهاء جميع الاعمال في مدة الجفاف
- وقد تغير هذا النظام كثيرا قبل واثناء العمل نظرا للطوارئ الغير منتظرة واهم التغيرات هي الآتية : —

- ١ تعلية فرش الهويس كله
- ٢ زيادة عدد حفر الصب الى ٦٢
- ٣ بناء عتب عند مدخل الهويس الامامى لايفاف الطمي
- ٤ تكوين جزيرة امام القنطرة لدفع المياه الى جهة الهويس
- ٥ مد الجزيرة الخلفية وتكسيته من نهاية الحائط الساند الى القنطرة المساعدة

- ٦ هدم تكسية البر الايمن خلف الهويس واعاده بناها يميل اكبر
- ٧ تغيير مواعيد العمل

التصميمات

قد راعينا في عمل التصميمات القواعد الآتية : —

- ١ فرق التوازن ثلاثة أمتار
- ٢ مبدأ المتسرب يكون عند موقع الحوائط الامامية نظرا

أنشقةها وليس عند مبدأ الفرش الحقيقي

- ٣ الميل الايدروليكي ١ على ١٨ لان التربة رملية ناعمة
- ٤ الثقل التوعى للخرسانة ٢١ وللبناء بالحجر والاسمنت ٢ وللبناء بالطوب المكبوس بمونة الاسمنت ١٩ وللغير مكبوس ١٨
- ٥ متوسط سمك فرش القنطرة ٢٥٠ متر ولو انه يصل احيانا الى ٣ متر

٦ معدل الاحتياطي ١٥

فوجدنا ان الفرش يجب تعليته بمقدار ١٢٠ متر الا خلف الدروندات مباشرة حيث يجب ان يكون ١٥٠ وقد اتيج ذلك بسهولة لما جاء بالبند الخامس من القرار المبدئي وهو بناء العتب وان الفرش يجب تطويله بمقدار ٢٤٠٠ (ولو اننا طولناه فعلا ٢٦٢٠ مترا طوليا والى اكثر من ذلك باعتبار الانحدار) وان السمك اللازم عند نقطة اتصال الفرش القديم والجديد هو ٢٣٠ متر وعند ماقرنا تعليه فرش الهويس كله راعينا عمق المياه اللازم للملاحة فلم يتيسر تعليه الفرش لا اكثر من ٢٢٠ أى الى منسوب (١٠٥٠)

تفاصيل العمل

نظرا لما صادفناه في يناير سنة ١٩٢١ عند نزع المياه من كمرة وجود عيون مائية وخصوصا في النهاية الخلفية لفرش القنطرة قررنا

تكوين طبقة من الاحجار يصب في خلاياها الاسمنت من مبدأ الفرش الجديد الى نهايته حتي يمكن كنتم العيون في هذه المنطقة وقررنا عمل ذلك قبل الجفاف لا كتساب الوقت وليكون الصب تحت ضغط مائي اشغلت كراكة ماصة ما بين ٢٦ نوفمبر و ٢٩ منه لتطهير طول ٢٩ مترا من نهاية الفرش القديم ومتجهة الي الخلف وبمجرد الانتهاء من عرض ثمانية أمتار الى المنسوب المين على الرسم ابتدأنا بوضع السقالات المربوطة بجزاير مثبتة في حائط الهويس من ناحية والراكزة على زكائب مملوءة بالأتربة من الناحية الاخرى ثم وضعنا المواسير قطر عشرة سنتمتر في مكانها . وابتدأنا بالقاء الطبقة الاولى من الاحجار ثم الطبقة الثانية من الزلط والطبقة الثالثة من الاحجار والطبقة الرابعة من الزلط وفي كل مرة يسوى الغطاس سطح هذه الطبقات والسبب في وضع الزلط هو ملء خلايا الحجر اقتصادا في الاسمنت وتكوين طبقة شبيهة بالنضاحة حتى يتفرش الاسمنت عند صبه ولا يتكون ولا يصلب حول المراسير وقد وضعنا في نهاية الفرش الجديد طبقة كافية من الزلط حتى تمنع تسرب الاسمنت بلا فائدة الى الخلف وانتقينا لهذه العملية زلط رفيع لا يمر في غربال عيونه ٥ مليمترا وغسلناه جيدا قبل وضعه

ابتداء الكباش في الشغل في ٣٠ نوفمبر وفي أول ديسمبر فتحنا

القطرة المساعدة تماما لينعدم الحجز وتقل العيون المائية بقدر الإمكان وانتهت العملية تماما في ١٢ ديسمبر

ترون حضراتكم في الرسم تمرة ١ مواضع ، واسير الصب وهي تبعد عن بعضها عرضا بمقدار ٣٥٠ متر وطولها بمقدار ٢٠٠ ر. اعني اننا قدرنا ان الاسمنت يمكنه ان يملأ جميع الخلايا الداخلة في دائرة قطرها ٤٠٠ متر تقريبا وقد وجدنا أثناء العمل ان هذا التقدير المبدئي كان يحسن تغييره قليلا بمعنى انه كان يجب وضع الحفر الطرفية على مسافات متقاربة اكثر من ذلك والحفر التي في الوسط على مسافات ابعد قليلا .

كانت المواسير من قطر ١٠ ر. متر مخرمة بالتقابل على طول ١٢٠ ر. من نهايتها وكانت توضع بشرط ان يكون مبدء التخريم ١٥ ر. متر اوطى من سطح الزلط وقد وجدنا في بعض الاحيان ان طول التخريم اللازم كان يجب ان يكون اقل من ١٢٠ ر. فغطينا جزءا منه بالواح من الزنك وقد ركبنا على هذه المواسير المخرمة مواسير من القطر نفسه وبطول كاف لان تكون النهاية العليا اعلى من منسوب المياه بمقدار يتراوح بين متر ومترين ومثبتة في كل مكانها بربطها في السقالات ثم دخلنا في المواسير مواسير الصب بقطر خمسة سنتيمترات ووضعنا نهايتها السفلى على ارتفاع ٣٠ ر. من نهاية المواسير وركبنا في نهايتها العليا اقلاع الزنك بمصفاها

اجرينا عملية اضافة الماء على الاسمنت فى اناءات كبيرة موضوعة على المسطاح ونقلنا الاسمنت السائل للصب فى جرادل وابتدأنا صب المواسير الامامية ولم تقف عملية الصب فى اى ماسورة حتى يبلغنا النواص ان طبقة من الاسمنت تكونت فوق الزايط حول الماسورة وان منسوب الاسمنت السائل فى الماسورة قطر عشرة اصبح لا يتغير وكنا نحقق ثبات هذا المنسوب بواسطة عواعة مثقلة واذا ماتم ذلك رفعنا ماسورة الصب ووضعناها فى ماسورة اخرى ثم انتظرنا ساعة حتى يتمسك الاسمنت ثم حللنا اجزاء المواسير قطر عشرة ورفعناها وثبتناها فى مواسير اخرى الا انه كان يحدث احيانا عند رفع هذه المواسير ان ترفع المواسير المحرمة ايضا .

والكميات التى نفذت فى هذه العملية هى ١٥٣ متر مكعب حجر و٥٧ متر مكعب زلط و٦١ طن اسمنت وقد بينا ذلك تفصيلى فى الملاحق نمرة ٢ وقد استعملنا الفترة ما بين ١٣ ديسمبر ٢٤ منه فى تحضير الادوات والمهمات وشرائها ونقلها وفى تطهير الطمي امام الهويس والقنطرة وداخل الهويس بواسطة الكراكه وفى اجراء كل ما امكن عمله من اعمال التراب فوق سطح الماء وفى ذلك الكتل الخشبية الرأسية وتركيب الكتل الافقية لوضع الطلمبتين ١٢ بوصة والواويرين ١٢ حصان و٨ حصان انزع المياه اذ انما قررنا اجراء عملية النزع الاولى بواسطة

الطلمبة ١٢ وعملية النزع المستمر بواسطة الطلمبة ٨

اقامة السدود ونزع المياه

ابتدأنا بتخفيض منسوب التربة الاسماعيلية يوم ٢٣ ديسمبر وأغلقتنا الفم تما يوم ٢٥ منه وفتحنا قنطرة سرياقوس الثانوية . ثم ابتدأنا فى انشاء السدين الامامى والخلفى فى المواقع المبينة على الرسم الملحق نمرة ١ وانتهينا من السد الامامى بعد انزلاقه مرة يوم ٢٧ وتركنا فتحة فى السد الخلفى لتصريف مياه العيون الى ان يتم ادارة الواور ١٢ حصان تم تركيب الطلمبة ١٢ بوصة والواور ١٢ حصان وابتدأت عملية النزع فى عصر يوم ٣١ ديسمبر بعد ان لاقينا صعوبات كثيرة فى الادارة لرداءة الصمام فى نهاية ماسورة المص وعدم وجود ماسورة البخار لبدء تشغيل الطلمبة وقد كنا اعددنا حفرة منخفضة عند موضع ماسورة المص الا انها ردمت فاضطررنا الى وضع ماسورة قصيرة اولا ثم تشغيل الواور لتخفيض منسوب المياه ثم ايقافه لاعادة عمل الحفر باليد تدريجيا ثم اطالة الماسورة وعندها وجدنا ان الطلمبة يمكن تشغيلها بسهولة بدون ماسورة البخار فرفعنا بلف المص واستمرت العملية الى ان وصلنا الى تعميق الحفرة للمسوب الكافى والى اطالة ماسورة المص وقد استغرقت هذه العملية مدة طويلة اكثر من اللازم ولذلك فاتى انصح من يقوم بمثلها ان ينتخب مواسير المص من النوع المتداخل

(التليسكوبى)

وصلنا الى منسوب النزع اللازم (٩٠٠) متر يوم ٣ يناير فقللنا سرعة الطلمبة ١٢ وفى يوم ٦ يناير تم تركيب الطلمبة ٨ بوصة بوابورها قوة ٨ حصان فوقفنا الطلمبة ١٢ وابتدأنا بإدارة الطلمبة ٨ التى استمر عملها من ذلك اليوم الى نهاية الشغل بلا انقطاع تقريبا سوى مرتين الاولى فى ١٠ يناير ليلا حيث هطلت أمطار غزيرة جعلت من المستحيل بقاء سير الطلمبة فى موقعه فقررنا تغطيته والثانية لمدة يومين للتنظيف والتصليح وكان متوسط ارتفاع الرقع فى الطلمبة ١٢ بوصة ٠ ٤ متر وفى الطلمبة ٨ بوصة ٣٤٠ متر

العيون

قد وجدنا عيونا رئيسية وعيونا فرعية . فالرئيسية وعددها خمسة ظهرت بمجرد البدء فى عملية النزع وكان تصرفها لا يقل عن ٩٠ فى المائة من مجموع التصرف الا انها كانت جميعها خارجة عن مواقع الاساسات واستخدمناها كثيرا فى عملية التنظيف كما سيأتى الكلام بعد وقد حللنا مياهها فوجدناها من مياه الجوف وحرارتها أكثر ارتفاعا بقليل مما جاورها .

وظهر بعد ذلك عيون كثيرة فى فرش القنطرة والهويس اهمها العين التى وجدناها فى ١٣ يناير وسط فرش القنطرة على بعد سبعة

أمتار تقريبا خلف الفرش القديم أى فى الموقع الذى اقينا فيه الاحجار والزلاط وصيننا الاسمنت وكانت كمية المياه الخارجة من هذه العين غزيرة جدا ترتفع الى متر فوق السطح وكونت فجوة يعمق نصف متر تحت الفرش الجديد فقررنا وضع ماسورة عشرة سنتيمتر فيها اصب الاسمنت الا اننا لاحظنا عند الصب ان الاسمنت السائل ظهر جميعه فى نهاية الفرش فاعتقدنا ان هذه العين لا بد وان تكون آتية من الامام او الجوانب ومكونة مجري لها ومارة تحت الفرش كله فعملنا ماياتى لايقافها وسدها .

١ عمل ثلاثة حفر جديدة بين أوب (رسم نمرة ١) على خط.

السير المزعوم


٢ صببنا قليلا من الاسمنت فى كل عين لئرى ما اذا كنا وضعنا الحفر على خط. السير الحقيقى فثبت لنا ذلك

٣ وضعنا كمكة من الزكائب المليانة بالآتربة عند الفوهة النهائية ب

٤ صببنا زكيتين من الاسمنت الناشف فى الماسورة نمرة ٤ وعند ماتغير لون المياه عند ب أى عند وصول الاسمنت سددا الفوهة تماما بزكائب التراب وتركنا المياه تخرج من الحفرتين ١ و ٢

٥ عملنا خليط اسمنت سائل نخين جدا بقدر ما يمكن ثم صببناه فى نمرة ٤ تحت ضغط ٢٠٠ متر

٦ صببنا الاسمنت فى المواسير ١ و ٢ و ٣. فوقفت المياه ولم يخرج شئ من الاسمنت الا قليلا عند النهاية ب وقد استعملنا فى ذلك طن ونصف من الاسمنت فكونا اساسا للفرش وملأنا المجارى





وقد عاجلنا العيون الاخرى الصغيرة التي ظهرت في فرش القنطرة
اما بعمل حفرة فيها ووضع المواسير اصب الاسمنت بعد نهاية البناء او
ببنائة بئر حولها وكبسه بالاسمنت السائل البارد او الحار او بتصرفها
بواسطة مواسير خارج حدوده المبانى

اما العيون التي ظهرت في الهويس فكانت قليلة الاهمية ورائنا
مبدئيا عدم معالجتها اعتقادا منا ان صب الاسمنت في الحفر العديدة
التي قررنا عملها سيكون كافيا لاعدامها الا انه لما تقرر بعد ذلك تعلية
الفرش وزادت هذه العيون في الاهمية وظهرت شروخ حقيقية واتضح
ان الطبقة العليا من الفرش معلقة اتبعنا طريقتين للمعالجة . الاولى للعيون
الكبيرة . والثانية للصغيرة .

الاولى . هي المينة على الرسم نمرة ٢ وتتكون في عمل حفر ووضع
مواسير قطر عشرة باكواع افقية وتثبيتها بالزكايب وبالاسمنت الصافي
تاركين المياه تخرج من الكوع الافقى الى ن يشك الاسمنت ثم سدنا
الكوع واضفنا الطول الكافى من المواسير الرأسية لاعدام الضغط المائى
استعدادا لصب الاسمنت فى الوقت المناسب

الثانية . هي المينة على الرسم نمرة ٣ وتتكون بوضع كوز من الزنك فى
نهايته كوع بماسورة افقية فوق العين وتثبيته بالاسمنت الصافى وترك
المياه تسير فى الماسورة خارج حدود المبانى ثم قطع الماسورة وسدها اذا

اشاك الاسمنت وقد وجدنا ان هذه الطريقة نجحت تماما للعبون
القليلة الاهمية



التنظيف .

وجدنا عند نزح المياه ان كمية الطمي أمام وداخل عيون القنطرة
وامام وفوق فرش الهويس كبيرة جدا بدرجة لم نكن نتظرها وانم

نحتاج لرفعها وتنظيف مكانها الى مائتين نفر يوميا تشتغل لمدة اسبوعين نظرا اضيق المحل وارتفاع الموضع اللازم وضع ناتج التطهير عليه فقربنا الاستفادة من عيون المياه وخصوصا من العين الكبيرة التي ظهرت امام القنطرة لتحليل الطمي واذابته لدرجة تسمح لرفعه بالطلمبات فأنشأنا المجاري الموصلة ووضعنا الانفار الكافية للقيام بعملية تفكك الاجزاء الصلبة ورفع المتحلل منها في المجارى . ثم وجدنا انه يلزم وضع نفر كل مترين بالعدد اللازمة على طول هذه المجارى كي لا يعود رسب الطمي المفكك وقد استمر التنظيف تدريجيا الى يوم ٧ فبراير اعتي الى نهاية العمل تقريبا وقد اضطررنا لرفع ريش هذه المساقى بزكائب ملاى بالتراب لان الطبقة الحجرية من فرش القنطرة الجديد منحدره الى اعلا عند النهاية كما يظهر في الرسم الملحق نمرة ٢

الهدم

هدمنا الحائط الساند الذى كان موجودا خلف القنطرة على البر الايسر لانزلاقه وهدمنا التكسية المبنية التي وجدناها يسمك متر فوق هذا الحائط واضطررنا لرفع جزء كبير من اتربة المسطاح الذى كان يتهايل تدريجيا بفعل العيون وهدمنا التكسية الموجودة خلف الهويس وقد كنا قررنا هدم الحوائط السادة الموجودة داخل عيون القنطرة الى منسوب ١٤ر٠٠ عند مبدأ العقد ١٤ر٥٥ عند قمته ولم نسكن

نعرف عند البدء في العمل ما اذا كانت هذه الحوائط كتلة بناءية واحدة او مجوفة ومملوءة بالأتربة وقد لاقينا صعوبات جمة في هدم هذه الحوائط اذا وجدناها كتلة واحدة ضخمة جدا شديدة التماسك واعتقادي انها مبنية بمونة الجير الايدروليكي مما يبرهن ان النوع الجيد من هذا الجير الذي اصبح قليل الاستعمال في مصر الآن اكبر مقاومة وافيد للبناء من الاسمنت .

وقد ابتدأنا في هدم هذه الحوائط يوم ٩ يناير بواسطة خمسة بنائين ثم زدنا العدد الى ٢٠ نهارا و ١٥ ليلا ومع ذلك فقد كان سير العمل بطيئا جدا للدرجة جعلتنا نقرر طريقة الهدم بالغرم من أول فبراير وقد وجدنا بعد عدة تجارب ان انجوع واسرع طريقة للغرم هي عمل حفر داخل البناء يعمق ٧٥. متر ووضع اصبع واحد من الجلعنيت مع نصف كيلو من البارود العاده داخل كل حفرة ورغم كل ذلك فلم تتيسر لهدم هذه الحوائط لاكثر من منسوب (١٣٣٥) وفي يوم ٦ يناير ابتدأنا برفع البوابات الحديدية الضخمة والتي كانت مغروزة في البناء بمقدار ٢٥. ومصدأة من قلة الاستعمال وقد استعملنا لذلك المقصات والجنائز التي وضعناها على الطريق فوق القنطرة وانتهينا من الرفع يوم ٣١ يناير

تعليق فرش القنطرة

أولاً — الخرسانة . نظرا لكثرة المياه ورداءة تربة الارض ما بين الفرش القديم والامتداد الجديد عملنا الطبقة الاولى من الخرسانة بنسبة ٨ : ٣ : ٢ والطبقة الثانية بنسبة ١ اسمنت الى ٢ رمل والثالثة وما بعدها بنسبة واحد اسمنت الى ٣ رمل مع حفظ نسبة المونة ٥ الى ٨ زلط . وقد وضعنا الطبقات بشرط ان يكون سمكها بعد الدق ٣٠ سم متروكنا نرمي يوميا بمعدل ١٥ مترا مكعبا وكان المجموع ٤٥٠ مترا مكعبا وقد لاحظنا ان كل صندوق يكون من ١٠٠ متر مكعب من الزلط مضافا اليه ٦٢ ر. مترا مكعبا من المونة يصبح بعد الدق ١٢٥ ر. مترا مكعبا وقد ابتدأنا في الركن الغربى من الفرش يوم ١٣ يناير ثم اتينا الى نصف طول الفرش تقريبا ثم ابتدأنا في النهاية الخلفية متجهين نحو الامام وتاركين مجرى لتصريف المياه في نصف الطول ثم اسرعنا برمي الخرسانة في هذه المحرى ثم رمينا الخرسانة داخل الفتحات وانتهينا من العملية يوم ٩ فبراير

ثانياً — الطوب . وضعنا فوق الفرش طبقة من الطوب على بطنه بمونة الاسمنت بنسبة ١ : ٣ ثم طبقة على سيقه بمونة الاسمنت بنسبة ٢ : ٥ . وقد استعملنا طوب سرناجه واضطررنا الى اجراء نصف الشغل لئلا نظرا لضيق الوقت .

ثالثا — الاعتاب. كان المقرر بناء اعتاب على منسوب (١١٥٠) من موقع الدرونديات الى خاف، وقع البوابات الجديدة لتقليل ارتفاع هذه البوابات مع ترك الفتحات اللازمة لمرور المياه ولكن نظر للصعوبات التي لاقيناها في هدم الحوائط السادة وعدم وصولنا إليها الى منسوب (١٤٥٠) اضطررنا لتقصير الاعتاب واكتفينا بوضعها تحت الدرونديات فقط بطول ٧٠ مترا وبميل خلفي ٣ الى ٢ وقد بنيناها بالطوب وبمونة الاسمنت ووضعنا على اعلاها كتل حجرية تحت موقع اخشاب الغما. الحائط الساند.

قد صممت هذا الحائط لارتفاع اربعة امتار ولحمل فوق الاقي وقد بنينا واجهته يسلك ٦٠ مترا بالطوب والباقي بالحجر والكل بمونة الاسمنت ووضعناه على فرش بالخرسانة اقل سمكه متر واحد وقد جعلنا واجهته الامامية بميل ١.٦ على طول ٢٥ر٢٧ متر بميل ١:٣ على طول ٢٥ر٣٣ ثم بنينا بطول عشرة امتار تكسية بللونة بميل يتبدى من ١:٣ الى ١:١ لتحسين اللحام مع التكسية الناشفة ولعدم ایجاد عائق لمرور المياه في نهاية الحائط. التكسيات الناشفة.

بنينا تكسيتين على الناشف الاولى. في امتداد الحائط الساند ولتكسية الجزيرة التي كوتها ما بين القنطرة والقنطرة الثانية وعملنا بميل

١:١ وبطول ١٠٠ متراً (مائة) حتى تفصل تكسية القنطرة المساعدة .
والثانية على البر الايمن خلف الهويس بدل تكسية بالبناء كانت قد
انزلت في مبداء العمل وجعلنا سمك التكريتين ٥٠. متر والقدمة ٦٠.
متر ٨٠. متر

حفر دروندات جديدة .

عملنا اربعة دروندات جديدة في النهاية الخلفية لفتح القنطرة
بصفة احتياطي ولسد القنطرة عند الازوم اذا احتاج الامر لنزع مياهها
وتصليحها وهذه الدروندات ٢٥. X ٢٥.ر. كحلناها بالاسمنت .

عمل الحفر وتقرير تعلية فرش الهويس .

قد سبق ان بينت لحضراتكم ان اهم ما اجراه التفتيش في يناير
سنة ١٩٢١ كان عمل حفر في فرش الهويس وصب الاسمنت فيها وقد
ظهر لنا عند اجراء هذه العملية ان متوسط سمك الفرش ٢٥٠ متر
غير ان الوقت لم يسمح الا بعمل عدد معين من الحفر في الامام
والخلف فقررنا عمل حفر جديدة في المواقع الباقية في يناير سنة ١٩٢٢
كان يبدو لنا عند درس المشروع ان هذا الجزء من العمل سهل
جدا بعد ما اكتسبناه من الخبرة في سنة ١٩٢١ الا ان الظروف الغير
منتظرة جعلته بالعكس من الصعوبة بمكان .

ظهر لنا قبل البدء في عمل الحفر ان فرش الهويس قد ارتفع من

الوسط بشكل قع قاعدته اهليلجية 5×10 متر وقيته مرتفعة عن منسوب الفرش بمقدرا ١٥٠ متر وظهرت في الوقت نفسه عين ماء خارجة من القمة وعيون صغيرة حوايلها فاردنا التحقق من السبب فقررنا عمل حفرة على بعد ثلاثة امتار خلف القمة فمادخلت الى الحفر الى عمق ١٢٠ متر الا وتدفق ينبوع من الماء بشدة هائلة واستمر ثلاثة دقائق او اربعة ثم رجع تصرف العين الى ما كان اولا فوزنا القمة فوجدناها قد انخفضت بمقدار ستة سنتيمترات مما جعلنا نؤكد ان القمع سطحي وليست الحالة كما كنا نحشا من ان الفرش جميعه ارتفع في الوسط .

ازداد تصرف الماء الخارج من عين القمة تدريجيا وعادت القمة الى العلو تدريجيا الى أن وصل ارتفاعها في يوم ٢١ يناير الى ٢٣٠ متر فوق سطح الفرش وزاد التصرف لدرجة عظيمة انتزعت طوبة من اعلا الفرش فتحولت جميع العيون الثانوية الى هذا الموقع وامكننا اننا كد باللمس من وجود التجوف تحت سطح الفرش فقررنا عمل حفرة في هذا الموقع ووضع ماسورة قطر عشرة وسدها لصب الاسمنت فيما يعد

زاد عدد العيون وزاد تصرف الماء منها فقررنا زيادة عدد الحفر من ٣٥ الى ٥١ وتقليل المسافات بينها .

ابتدأنا العمل في ٦ يناير باربعة آلات بمدقات عادية قطرها

٦ بوصة مركبة على مقص ثلاثى ووضعنا احد عشر نفرا على كل منهم ثم اضطررنا من يوم عشرة يناير الى تشغيل ثلاثة آلات منها اذ ظهر لنا ان سرعة التقدم ١٣ ر. متر فى الساعة اى ان كل حفرة تحتاج فى المتوسط الى ٢٠ ساعة عمل مستمر لاتمامها

ظهر لنا ان اغلب هذه الحفر متصلة ببعضها وان ضغط المياه عليها ١٢٠ متر بالارتفاع واننا كلما اتجهنا الى الامام قلت سرعة التقدم فى الحفر وزاد ما يخرج منها من الرمل والحجارة الصغيرة المكسرة مما كان يضطرنا الى تنظيفها مرة كل ساعتين أما بطامبة يدوية بوصة ٢ أو بماسورة بصام فى النهاية مما ادخل فى نفوسنا الشك فى تقدير سمك الفرش الحقيقى فاردنا يوم عشرين يناير امتحان هذا الفرش جيدا فوجدنا انه على عمق ٧٥ ر. متر تتسع الحفرة كثيرا وتتساقط جوانبها المكونة من حجارة متفككة يسهل رفعها باليد فحققنا ان سمك الفرش الحقيقى هو ٧٥ ر. متر لا كما كنا نعتقد انه يتفاوت من ٢٥٠ ر. مترا الى ٣٠٠ ر. مترا وانه يكون من طبقة بسمك ١٧ ر. طوب على سيفه ومن طبقة خرسانة بسمك ٦٠ ر. او ٦٥ ر. متر بمونة الجير والرمل وان تحت هذه الطبقة من الخرسانة توجد طبقة من الاحجار وزلط ورمل بسمك ٢٠٠ ر. متر تقريبا وانه لا بد وان تكون هذه الطبقة الاخيرة هي تحليل الخرسانة الاصلية

قررنا عندئذ تعلية فرش الهويس فكان أمامنا عاملان الاول مقاومة ضغط الماء الذى ظهر ان ارتفاعه ١ر٢٠ فى كل الحفر والثانى ملائمة الهويس للملاحة فوجدنا ان الواجب وضع عقد سقوب فوق الفرش اقل سمكه ١ر٢٠ الا انه نظرا لضيق الوقت ولاضطرارنا لفتح الهويس للملاحة باسرع ما يمكن تقرر عمليه تعلية افقيه فوق الفرش بسمك ١ر٢٠ تاركين مواقع البوابات بدون تعلية وتاركين عمل العقد وعمل هذه التعلية الاخيرة للسنة المقبلة

وفى يوم ٢٦ يناير ابتدأنا ببناء التعلية فى الخلف بعد التنظيف وقد عملنا هذه التعلية بالحجر بمونة ضعيفة من الاسمنت فوق طبقة الطوب القديمة مباشرة وقررنا وضع طبقة من الصوب فوق التعلية لتسوية المنسوب وجعله (١٠ر٥٠) كنسوب فرش القنطرة الجديد وقد تركنا سمك خمسة سنتيمترات على طول حائطى الهويس بين التعلية الجديدة والحائط وعملنا الحمام يرمى احجار صغيرة وصب اسمنت صافى فيها وما رمينا هذه الاحجار الا للاقتصاد فى الاسمنت

وقد بنينا فى النهاية الامامية للهويس عتبة منسوبها (١١ر٠٠) لابقاف الطمى

عملية الصب

قد اكتفينا بضغط محمول لارتفاع قدره ٣ر٥٠ متر لصب الاسمنت فى حفر فرش القنطرة وذلك بتكيب ماسورة بهذا الارتفاع من قطر

عشرة سنتيمتر على الماسورة المطريشة بعد رفع طربوشها وانزال ماسوره قطر خمسة سنتيمتر الى ان يصل اسفلها الى مسافة نصف متر تقريبا من النهاية السفلى للحفرة وتركيب قع بغربال مانع الحصى والرمل في اعلا هذه الماسورة كالمبين في الرسم الملحق نمرة ١ ثم تركيب سقالات مؤقتة للصب ثم صب الاسمنت من جرادل داخل الماسورة خمسة سنتيمتر الى ان يرتفع الاسمنت الى قمة الماسورة عشرة سنتيمتر ويبقى ثابت على هذا المنسوب لمدة ساعة او ساعتين .

وقد وجدنا ان ضغط محمول لارتفاع قدره ٣ر٥٠ متر غير كاف لارغام الاسمنت السائل لملء الخلايا تحت فرش الهويس وخصوصا تحت حوائط الهويس الضخمة فقررنا جعل ذلك الارتفاع ستة امتار ولا يخفى على حضراتكم ان الضغط غير متعلق بارتفاع نقطة الصب بل بارتفاع الماسورة قطر عشرة ولذلك عملنا سقالات محملة على قمع حوائط الهويس لسهولة الصب واستعملنا في ذلك اربعة كمرات ضخمة طول ٩ متر موضوعه على ابعاد متساوية وربطنا عليها عروق من الخشب في المواقع المطلوبة وقد وجدنا ان الطول اللازم لكل ماسورة قطر خمسة لا بلع نهايتها السفلى الى ارتفاع نصف متر فوق نهاية الحفرة هو ١٤ مترا ولعدم وجود اطوال كافية من هذه المواسير اضيق الوقت اكدفينا باطوال قصيرة تكفي لادخال المواسير قطر خمسة على بعد مترا او ١ر٥٠

متر من قمة المواسير قطر عشرة فاصبحت المواسير قطر خمسة توصيلات بسيطة والمواسير قطرة عشرة مواسير صب حقيقه وقد نجحت هذه الطريقة تماما ولذا فاني أحبذ استعمالها في الاحوال الماثلة

وقد ابتدءنا بصب الحفر الخلفية متجهين الى الامام لسد الخلايا من الخلف تدريجيا وارغام مياه العيون الى الاتجاه نحو الامام وقد حصل ذلك فعلا اذ وجدنا في اليوم الثاني من الصب ان كمية المياه الخارجة من العيون التي في الامام قد زادت وارتفع منسوبها . ولما انتهينا من الاربعة صفوف النهائية نقلنا اثنين من الكمرات الخشبية الى الامام ووضعنا عليها العروق استعداد الصب الاسمنت في الصفوف الاربعة التي تلي الثمانية الاولى وهكذا وقد تمكنا من صب ستة حفر في اليوم الاول وزاد لمعدل الى ان اصبح ثمانية حفر يوميا وقد اجرينا عملية الصب بالليل وبالنهار واتممناها في ليلة ١١ فبراير

وعملنا تحويل الاسمنت الى سائل في اوان حديدية طول ثلاثة امتار وعرض نصف متر وعمق نصف متر موضوعة في الخارج وكانت تتغير بطبيعة الحال درجة السائل من يوم الى آخر الا ان المتوسط هو ٢ كيلو اسمنت لكل جردل سائل وتجدون حضراتكم في الملحق نمرة ٢ كميات الاسمنت التي وضعت في كل حفره وقد استعملنا ١٦٩ طن اسمنت لصب حفر الهويس و٣٥ طن اسمنت لحفر القنطرة خلاف

الكمية الاولى التى استعملت لذكوين اساس امتداد الفرش .

قطع السدود وتشطيب العمل .

قطعنا السدين باليد بعد ظهر يوم ١٣ فبراير فى ان واحد
وابتداءت الكراكه مباشره فى تنظيف موقع السد الامامى وفى صبحية
يوم ١٤ منه مرت الكراكة الى الخلف لتنظيف السد الخلفى . وقد سبق
ان بينت لحضراتكم اننا اجرينا جزءا عظيما من التنظيف بدفع الطمي
الى مواقع الطامبات ورفعها بواسطتها فتكونت بذلك جزيره عالية خلف
السد الخلفى مباشره الى منسوب (١٢٠٠) اضطررنا لتطهيرها بالكراكة
ولم تتمكن من فتح الهويس للملاحة الامساء ١٧ منه لمرور المراكب
الصغيره فقط . وقد فتح الهويس نهائيا للملاحة بعد ظهر يوم ١٨ منه
وقد ابتدأنا يوم ١٤ فبراير فى التشطيبات النهائية فوق منسوب
المياه والتى تنحصر فيما يأتى . —

١ تعليه الحائط الساند الى منسوب (١٤٢٠)

٢ تكملة التكسيات الخلفية

٣ كحل الدروندات الجديدة بالاسمنت

٤ هدم متر من اعلا بغلة القنطرة وتركيب ممر عليها لسهولة

وضع اخشاب الغما وتقليل طول الرفع

٥ تسوية الجزائر التى كونها فى الامام والخلف من ناتج

التطهير وعمل مزلقانات وطرق فيها

٦ جمع الادوات والمهمات

وقد انهيينا من ذلك في يوم ٢٦ فبراير

الموظفون

وقد احتجت للقيام بهذا العمل الى الموظفين الآتين الذين

طلبت منهم السكن عند نقطة العمل

١ مساعد مدير اعمال يقطن رفاصا صغيرا

٢ مهندس منوط باعمال القنطرة ويسكن خيمة

٣ مهندس » » الهويس » »

٤ ميكانيكي خريج مدرسة الفنون والصنائع يسكن حجره

ريس الهويس

٥ كاتب يسكن حجره أحد البحارة

وقد استعملت اغلب حجر البحارة لحزن الادوات الثمينة ووضعت

الادوات الباقية على الجسور تحت خفاره البحارة

العمال والادوات

قرر بمقتش العموم مبدئيا عمل عقد مع مقاول لتوريد العمال ومهرة

الصناع من بنائين وتجارين وميكانيكيين ونحاتين وبرادين فتنفذ القرار

جزئيا لاننا وحدثنا ان احتياجاتنا كثيرة الاختلاف . فبينما كنا نطالب

خمسین تقرا فی الیوم اذ کنا نجد ان العمل یمتدح الی ٢٠٠ وعلیه
قررنا ان نطلب من المقاول تورید اعداد ثابتة من کل نوع من الاعمال
والصناع وان نقوم نحن بتورید الباقی فكانت النتيجة ان المقاول ورد ٦٠
فی المائة من العمل فقط . وانتمی بهذه المناسبة اقول لحضراتکم ان الطریقة
التي اتبعناها معیبة ویجب فی جمیع الاحوال المشابهة ان یکون تورید
العمال بواسطة المصلحة القائمة بالعمل وقد وجدت ان الحكومة کان
یمکنها توفير مبلغ ٧٠٠ جم لو انها وردت العمال بنفسها فی هذه العملية
وايکانت رقابتنا وتأثیرها علی العمال افید واحسن

وقد اشترینا الادوات بمناقصات محلیة من مصر والاسکندریة
خلاف ما استعملناه من مخازن التفتیش والمتکون من

١ ١٣٠ متر مکعب من الحجر

٢ ٤٥٠٠٠ طوبة سرناجه

٣ ٥٠ فی المایة من المواسیر قطر عشره طول ٦ متروالتی ترکناها

صالحة للعمل

٤ ونشات وجنازیر واحبال وبکرات وخلافه

النتیجة .

قد اجرینا جمیع التصلیحات التي من مقتضاها ضمان المبانی لمدة
طویلة لا تقل عن المده من یوم بنائها الی الان . ولم نکلف الحكومة

كثير من عشره الاف جنيه . مع ان تكاليف بنا قنطره هويس جديد بن
لا يقل عن مائة الف جنيه بالاسعار الحالية ولا تمام العمل نهائيا يجب
اجراء الآتى : —

- ١ قطع بوابات الهويس وتعليق الفرش فى مواقعها
- ٢ بناء عقد مقلوب على فرش الهويس
- ٣ صب اسمنت فى الجزء الامامى من فرش الهويس
- ٤ عمل حفر داخل حوائط الهويس للوصول الى تقوية الفرش
المبنية عليه

- ٥ اتمام هدم الحوائط الساده المنسوب (١٤٠٢٠)
- ٦ وضع بوابات للقنطره علي احدث طراز
وكل هذه الاعمال لا تتكاف اكثر من الفى جنيه . وانى اعتقد
انها اذا عمت تصبح قنطرة هويس سرياقوس ولا خطر عليهما وفى
درجة عالية من الجودة

صحب الاسمنت في قورش المنطرة قبل جفاف سنة ١٩٢١

[illegible]

ملحق رقم ٢ (صلاحيات في الموريس)

نمرة الطرفة	تاريخ الزيارة	تاريخ العودة	الاعنوب الاقلى	مفتوب انفيس	مفتوب الص	تاريخ الرجوع	نمرة الطرفة
١	١٤ يناير	١٣ يناير	٦٣٠	١٠٥٠	١٧٩٥	٥ فبراير	١٦٠
٢	» ٢٥	» ٢٣	٦٣٠	١٠٥٠	١٧٩٥	»	١٣٠
٣	» ٢٥	» ٢٤	٦٣٠	١٠٥٠	١٧٩٥	»	١١٠
٤	» ٢٥	» ٢٣	٦٣٠	١٠٥٠	١٧٩٥	»	١٤٢
٥	» ١٩	» ١٥	٦٣٠	١٠٥٠	١٧٩٥	»	١٩٥
٦	» ١٦	» ١٤	٦٣٠	١٠٥٠	١٧٩٥	»	٩٦
٧	» ١٩	» ١٨	٦٣٠	١٠٥٠	١٧٩٥	»	٢١٣
٨	» ١٦	» ١٤	٦٣٠	١٠٥٠	١٧٩٥	»	٣٠٧
٩	» ١٨	» ١٦	٦٣٠	١٠٥٠	١٧٩٥	»	١٤٧
١٠	» ٢٤	» ٢٣	٦٣٠	١٠٥٠	١٧٩٥	»	٧٠
١١	» ٢٣	» ٢٢	٦٣٠	١٠٥٠	١٧٩٥	»	١٢٢
١٢	» ١٠	» ٨	٦٣٠	١٠٥٠	١٧٩٥	»	٤٣٣
١٣	» ١٤	» ١٢	٦٣٠	١٠٥٠	١٧٩٥	»	٢٧٥
١٤	» ١٠	» ٨	٦٣٠	١٠٥٠	١٧٩٥	»	٣٠٢
١٥	» ١٤	» ١٣	٦٣٠	١٠٥٠	١٧٩٥	»	٨٣٠
١٦	» ١٢	» ٩	٦٣٠	١٠٥٠	١٧٩٥	»	٦٢
١٧	» ١٨	» ١٧	٦٣٠	١٠٥٠	١٧٩٥	»	٣٨٥
						٢	٢٧٥

مفتوحة : مرة ١٨ ومرة ٢١
» ١٧ »

متصلة بنمرة ١٥ و ٢١	٤١٠)) ٧	١٦٧٥٠	١٠٥٠٠	٦٧٣٠)) ١٢	١٣	١٨
حفر كبرية بحوت القرش	٦٤٥))	١٦٧٩٠	١٠٥٠٠	٦٧٣٠)) ١٢)) ١٦	١٩
	٤٤٩))	١٦٧٩٥	١٠٥٠٠	٦٧٣٠)) ١٦)) ٢٠	٢٠
متصلة بنمرة ١٥ و ١٨	٥٣٨))	١٦٧٨٠	١٠٥٠٠	٦٧٣٠)) ١١)) ١٢	٢١
	٦١٠))	١٦٧٨٠	١٠٥٠٠	٦٥٠)) ١٦)) ١٧	٢٢
عكات جناب المينة الماضية	٣٠٨)) ٨	١٦٧٥٥	١٠٥٠٠	٦٥٠)) ٢٨)) ٢٩	٢٣
»	٤٩٣))	١٦٧٥٥	١٠٥٠٠	٦٣٠)) ٢٧)) ٢٨	٢٤
»	٢٨٠))	١٦٧٨٠	١٠٥٠٠	٦٣٠)) ٢٩)) ٢٩	٢٥
»	٢٦٩))	١٦٧٩٠	١٠٥٠٠	٦٣٠)) ٢٨)) ٢٩	٢٦
»	١٢٠)) ٩	١٦٧٨٠	١٠٥٠٠	٦٥٠)) ١٩)) ٢٠	٢٧
متصلة بنمرة ٣١	٢٣))	١٦٧٧٠	١٠٥٠٠	٦٥٠)) ١٨)) ١٩	٢٨
	٤٤١))	١٦٧٧٩	١٠٥٠٠	٦٥٠)) ٢٠)) ٢١	٢٩
	٤٤٩))	١٦٧٧٥	١٠٥٠٠	٦٥٠)) ٢٠)) ٢١	٣٠
	٦٨٨	١٠٧٩٠	١٦٧٧٠	١٠٥٠٠	٦٣٠)) ٢٠)) ٢١	٣١
متصلة بنمرة ٢٨	٢٤٠)) ١٠٧٩	١٦٧٩٠	١٠٥٠٠	٦٣٠)) ٢١)) ٢٢	٣٢
	١٥١)) ٩	١٦٧٧٥	١٠٥٠٠	٦٥٠)) ٢١)) ٢٣	٣٣
	١٤٥)) ٩	١٦٧٦٥	١٠٥٠٠	٦٥٠)) ٢٣)) ٢٥	٣٤
	٥٥٦)) ١٠٧٩	١٦٧٧٠	١٠٥٠٠	٧٣٠)) ٢٤)) ٢٧	٣٥
	٤٢٨)) ١٠٧٩	١٦٧٧٥	١٠٥٠٠	٦٥٠)) ٢٢)) ٢٣	٣٦
	٣٠٦)) ٩	١٦٧٨٠	١٠٥٠٠	٦٥٠)) ٢٥)) ٢٦	٣٧

ملاحظات	قيده الاستمات بالكيلو	تاريخ الحساب	مستوفى واستوردة الحساب	مستوفى الفرش	المستوفى الإستقل	تاريخية الحفرة		حفرة الحفرة
						البدن	النباهة	
فجيرات كيميرة فجيرات كيميرة	٥٠٧	»	١٦٨٠	١٠٥٠	٦٥٠	»	٢٦	٣٨
	٤٩٣	»	١٦٧٥	١٠٥٠	٦٥٠	»	٢٤	٣٩
	٥٣	»	١٥٩٠	١٠٥٠	٩٢٥	»	»	٣٩
	٤٣٤	»	١٦٧٠	١٠٩٠	٦٣٠	»	»	٤٠
	٨٠٩	»	١٦٨٠	١٠٥٠	٦٣٠	»	»	٤١
	١١٥	»	١٥٨٠	٩٠٠	٦٣٠	»	»	٤٢
	٥٨٠	»	١٥٨٠	٩٠٠	٦٣٠	»	»	٤٣
	٢٨٧	»	١٥٨٠	٩٠٠	٦٣٠	»	»	٤٤
	٣٦٣	»	١٦٧٠	١٠٥٠	٦٣٠	»	»	٤٥
	٥٠٢	»	١٥٧٥	٩٠٠	٦٣٠	»	»	٤٦
	٥٨٠	»	١٧٩٥	١٠٥٠	٦٥٠	»	»	٤٧
	٢٦٢	»	١٦٧٠	١٠٥٠	٦٥٠	»	»	٤٨
	٢٣٧	»	١٥٨٠	١٠٥٠	٦٥٠	»	»	٤٩
	١٨٢	»	١٦٨٠	١٠٥٠	٦٥٠	»	»	٥٠
	٢٨٨	»	١٦٨٥	١٠٥٠	٦٥٠	»	»	٥١
رمة								
٢٣٨	»	١٥٠٠	٩٢٠	٦٣٠	»	»	»	٥٢
٢٢٢	»	١٥٩٥	٩٣٠	٦٣٠	»	»	»	٥٣

ملاحظات	رقم	ملاحظات	رقم
١٠٠	١	١٠٠	١
١٠٠	٢	١٠٠	٢
١٠٠	٣	١٠٠	٣
١٠٠	٤	١٠٠	٤
١٠٠	٥	١٠٠	٥
١٠٠	٦	١٠٠	٦
١٠٠	٧	١٠٠	٧
١٠٠	٨	١٠٠	٨
١٠٠	٩	١٠٠	٩
١٠٠	١٠	١٠٠	١٠
١٠٠	١١	١٠٠	١١
١٠٠	١٢	١٠٠	١٢
١٠٠	١٣	١٠٠	١٣
١٠٠	١٤	١٠٠	١٤
١٠٠	١٥	١٠٠	١٥
١٠٠	١٦	١٠٠	١٦
١٠٠	١٧	١٠٠	١٧
١٠٠	١٨	١٠٠	١٨
١٠٠	١٩	١٠٠	١٩
١٠٠	٢٠	١٠٠	٢٠
١٠٠	٢١	١٠٠	٢١
١٠٠	٢٢	١٠٠	٢٢
١٠٠	٢٣	١٠٠	٢٣
١٠٠	٢٤	١٠٠	٢٤
١٠٠	٢٥	١٠٠	٢٥
١٠٠	٢٦	١٠٠	٢٦
١٠٠	٢٧	١٠٠	٢٧
١٠٠	٢٨	١٠٠	٢٨
١٠٠	٢٩	١٠٠	٢٩
١٠٠	٣٠	١٠٠	٣٠
١٠٠	٣١	١٠٠	٣١
١٠٠	٣٢	١٠٠	٣٢
١٠٠	٣٣	١٠٠	٣٣
١٠٠	٣٤	١٠٠	٣٤
١٠٠	٣٥	١٠٠	٣٥
١٠٠	٣٦	١٠٠	٣٦
١٠٠	٣٧	١٠٠	٣٧
١٠٠	٣٨	١٠٠	٣٨
١٠٠	٣٩	١٠٠	٣٩
١٠٠	٤٠	١٠٠	٤٠
١٠٠	٤١	١٠٠	٤١
١٠٠	٤٢	١٠٠	٤٢
١٠٠	٤٣	١٠٠	٤٣
١٠٠	٤٤	١٠٠	٤٤
١٠٠	٤٥	١٠٠	٤٥
١٠٠	٤٦	١٠٠	٤٦
١٠٠	٤٧	١٠٠	٤٧
١٠٠	٤٨	١٠٠	٤٨
١٠٠	٤٩	١٠٠	٤٩
١٠٠	٥٠	١٠٠	٥٠
١٠٠	٥١	١٠٠	٥١
١٠٠	٥٢	١٠٠	٥٢
١٠٠	٥٣	١٠٠	٥٣
١٠٠	٥٤	١٠٠	٥٤
١٠٠	٥٥	١٠٠	٥٥
١٠٠	٥٦	١٠٠	٥٦
١٠٠	٥٧	١٠٠	٥٧
١٠٠	٥٨	١٠٠	٥٨
١٠٠	٥٩	١٠٠	٥٩
١٠٠	٦٠	١٠٠	٦٠
١٠٠	٦١	١٠٠	٦١
١٠٠	٦٢	١٠٠	٦٢
١٠٠	٦٣	١٠٠	٦٣
١٠٠	٦٤	١٠٠	٦٤
١٠٠	٦٥	١٠٠	٦٥
١٠٠	٦٦	١٠٠	٦٦
١٠٠	٦٧	١٠٠	٦٧
١٠٠	٦٨	١٠٠	٦٨
١٠٠	٦٩	١٠٠	٦٩
١٠٠	٧٠	١٠٠	٧٠
١٠٠	٧١	١٠٠	٧١
١٠٠	٧٢	١٠٠	٧٢
١٠٠	٧٣	١٠٠	٧٣
١٠٠	٧٤	١٠٠	٧٤
١٠٠	٧٥	١٠٠	٧٥
١٠٠	٧٦	١٠٠	٧٦
١٠٠	٧٧	١٠٠	٧٧
١٠٠	٧٨	١٠٠	٧٨
١٠٠	٧٩	١٠٠	٧٩
١٠٠	٨٠	١٠٠	٨٠

ملحق رقم ٣ (المهمات التي تتحملها بين ٢٦ نوفمبر سنة ١٩٢١ و ٢٨ مارس سنة ١٩٢٢)

المهمات	فرض القفلة		الحامط الساند	فرض الهروب	مل خلف الرعين تكسيات	
	سحب	بناء				
خرسانه	—	٢٢ ٤٥٠	من الفرض	—	—	
بناء بالطوب	—	٢٢ ٨٥٠	٢٢ ٧٢٥٠	٢٢ ٦٥٠	—	
بناء بالحجر	—	—	٢٢ ٩٧٥٠	٢٢ ٥٠	—	
احجار	٢٢ ١٥٣	—	—	—	١٨٠	٢٤٠
فلف	٢٢ ٠٥٧	—	—	—	—	—
اسمنت لاصق	١٩ ١	٢١ ٥٠	—	١٦٩ طن	—	—
مواد بتر قفل عترة	٣٢	١١	—	٨	—	—
طول ١٢٠	—	—	—	٤٣	—	—
مواد بتر قفل عترة	—	—	—	—	—	—
طول ٤٠	—	—	—	—	—	—
الحجر	٢٢	٩٢٠	—	—	—	—
الدمشق	٢٢	٤٠٠	—	—	—	—
الزمل	٢٢	٦٢٠	—	—	—	—
الاسمنت	٢٢	٣٥٣٧٥	—	—	—	—
طوب بلدي	٢٢	٨٠٠	—	—	—	—
طوب سراجة	٢٢	٤٥٠	—	—	—	—
مواد بتر قفل عترة	٢٢	١٣٧	—	—	—	—
طوب	٢٢	٤٩	—	—	—	—

ملحق رقم ٤ (الامال والصناعة)

الامال والصناعة	مورد بواسطة الصناعة				مورد بواسطة ائقاول				المجموع			
	العدد		القيمة		العدد		القيمة		بالذبة الشهرى		بالذبة الشهرى	
	العدد	جنيه	ملغ	جنيه	العدد	جنيه	ملغ	جنيه	جنيه	ملغ	جنيه	ملغ
انفار والآخر	٤٩٩٦	—	٧٥	٣٧٤	١٣٦٨٤	—	—	٠٩٠	١٢٣١	٥٦٠	١٦٠٦	٢٦٠
» بالابل	١٣٢٦	—	١٠٠	١٣٢	١٣٠٢	—	—	١٠٠	١٣٠	٢٠٠	٢٦٢	٨٠٠
بامون	٠١٦١	—	٣٠٠	٤٨	١٣٢٥	—	—	٣٠٠	٣٩٧	٥٠٠	٤٤٥	٨٠٠
هدامون	—	—	—	—	٠٠٧٧٢	—	—	٢٠٠	٢٢١	٦٠٠	٢٣١	٦٠٠
مخافون	—	—	—	—	٠٠٠٤٠	—	—	٣٠٠	٠١٢	٠٠٠	٠١٢	٠٠٠
رقساء بالمار	٠٠٨٠	—	٢٠٠	٠١٦	٠٠٧٤٠	—	—	١٦٠	٠٣٨	٤٠٠	٠٥٤	٤٠٠
قُرساء بالابل	٠٠٢٦	—	٢٥٠	٠٠٩	٠٠٠٦١	—	—	٢٠٠	٠١٣	٦٠٠	١٠٧٢	٦٠٠
سوق وابور	—	—	—	—	٠٠٠٦٢	—	—	٤٠٠	٠٢٤	٨٠٠	٠٢٤	٨٠٠
مخارون	٠٠٤٢	—	٢٥٠	٠١٠	٠٠٠٥٥	—	—	٢٥٠	٠١٣	٧٥٠	٠٢٤	٢٥٠
مات	٣٢٤٩	—	٠٥٥	١٧٨	٦٩٥	—	—	—	—	٠١٧٨	٦٩٥	٠١٧٨
حدادون	٠٠٤٥	—	٢٠٠	٠٠٩	—	—	—	—	—	٠٠٠٩	٠٠٠٩	٠٠٠٩
برادون	٠٠٣٢	—	٢٠٠	٠٠٦	—	—	—	—	—	٠٠٠٦	٤٠٠	٠٠٠٦
مساعدون والواجورات	٠٠٨٨	—	٢٥٠	٠٢٢	—	—	—	—	—	—	٠٠٢٢	٠٠٠
سودامون للدق	٣١٨	—	١٧٠	٠٥٤	٦٠	—	—	—	—	—	٠٥٤	٦٠
سوانيون للكسبة	٠١٢٣	—	١٥٠	٠١٨	٤٥٠	—	—	—	—	—	٠١٨	٤٥٠
عمال خرسانة	٠٣٠٢	—	١٠٠	٣٠	٢٠٠	—	—	—	—	—	٣٠	٢٠٠
غمراس	٠٠٢٨	—	٤٠٠	٠١١	٢٠٠	—	—	—	—	—	٠١١	٢٠٠
	١٠٨٢٦	—	٢٠٤١٢١	٠٠١٠٥	١٧٥٤٨	—	—	٢٠٤٢٠٩٣	٢٤١٠	٢٤٣٠١٤	٢٥١٥	٢٥١٥

الحق رقم ٥ (الكاليف)

المهمــــــــــــــــات	مدفوع على نقااية		من المحازن		مردود للمخازن		المجموع	
	جنيه	مليم	جنيه	مليم	جنيه	مليم	جنيه	مليم
المنه	١٧٨٨	٨٩	—	—	٤٠	٩٥٠	١٧٤٧	٣٣٩
شم	٠٦٥٨	٨٢٣	—	—	١٩٩	٥٠٠	٠٤٥٩	٣٢٣
حجر	٠٦٠٤	٢٥٥	٠٧٤	٥٠٠	٠٧٨	٦٥٠	٠٦٠٠	١٠٥
رمل	—	—	—	—	—	—	—	—
لؤلؤ	—	—	١٦١	٨٧٥	٠٥٨	٠٠٠	—	—
زط	٠٥٢٥	٠٣٩	—	—	٠٠٢	٢٥٠	٦٢٦	٦٦٤
مواير الصب	٠١٤٤	١٠٠	—	—	٠٢٥	٠٠٠	١١٩	١٠٠
الكراكة	٠٦٤٤	٦٧٨	—	—	—	—	٦٤٤	٦٧٨
ادوات مختلفة	٠٤٠٧	٥٦٢	٠٧٥	٠٠٠	٠٤٠	٠٠٠	٤٤٢	٥٦٢
العمال	٣٠١٤	٥٢٥	—	—	—	—	٣٠١٤	٥٢٥
امانيات المستخدمين	—	—	٣٥٠	٠٠٠	—	—	٣٥٠	٠٠٠
المجموع	٧٧٨٧	٢٧١	٦٦١	٣٧٥	٤٤٤	٣٥٠	٨٠٠٤	٢٩٦

مجموع النكاليف لسنة ١٩٢١ = ١٠٦٦ جنيه

٨٠٠٤ ٢٩٦ = ١٩٢٢ » » »



المجموع الكلي يساوى ٩٥٧٠ ٢٩٦ جنيه

تَقْرِيرُ قَنْطَرَةِ وَهْؤَيْشِ سَرِاقُوسَ


من ١٩٢٢ إلى ١٩٢٢ مارس ١٩٢٢

الخطوط السميكه تبين الترميمات الحديثة

تفاصيل صب الاسمنت في فرش القنطرة بمراس




تفاصيل صب الاسمنت في فرش القنطرة بمراس




١٠٠٠ سم

مستطافق بين القنطرة والمويس والقنطرة الثانويه بمراس


قطاع طولى حسب الخط ١.٠.٠.٠.٠




قطاع عرضي حسب الخط ١.٠.٠.٠.٠




مستطاف افقى



قطاع طولى حسب الخط ١.٠.٠.٠.٠



قطاع عرضي حسب الخط ١.٠.٠.٠.٠



ترينى قنطرة وهى ليس شير يافوس

من نوفمبر سنة ١٩٩٨ الى مارس سنة ١٩٩٩

شيفاس
لشروط العمل بين الشركات المتعددة

٢٢/٤/٩٩

٣٠٠٠٠٠٠

